UBND XÃ TRÀ MY
PHÒNG VĂN HÓA- XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /TB-VHXH

Trà My, ngày07 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Bảng thông tin điện tử ngoài trời;
Địa điểm: Thôn Trung Thị, xã Trà My, thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Quy chế công khai dân chủ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Công trình được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 22/09/2026 của UBND xã Trà My về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 93/QĐ-VHXH ngày 02/10/2026 của Phòng Văn hoá – Xã hội xã Trà My về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 94/QĐ-VHXH ngày 02/10/2026 của Phòng Văn hoá – Xã hội xã Trà My về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gồm các nội dung chủ yếu:

- Giá trị phê duyệt: 1.550.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng và thiết bị : 1.353.443.000 đồng

+ Dự phòng và KTCB khác : 196.557.000 đồng

- Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026.

- Chủ đầu tư : Phòng Văn hóa – Xã hội xã Trà My.

- Nhà thầu tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng A43.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Miền Trung.

- Nhà thầu xây lắp: Công ty TNHH Tư vấn, Thương mại và Dịch vụ L.E.D. (Giá trúng thầu 1.353.443.000 đồng).

- Ngày khởi công: 06/10/2026 - Ngày hoàn thành: 04/12/2026.

- Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: Công trình dân dụng, cấp IV với quy mô:

+ Phần xây dựng:

Đầu tư xây dựng 02 khối móng bê tông cốt thép đúc khối chịu lực chống lật. Hệ khung sắt kết cấu chính sử dụng thép mạ kẽm, gia công hàn liên kết kiên cố, kết hợp liên kết bằng bulong, sơn phủ chống gỉ mối hàn, đảm bảo tiêu chuẩn

an toàn chịu gió bão ngoài trời; Hệ thống cấp nguồn; Hệ thống chống sét lan truyền và trực tiếp.

+ Phần thiết bị:

Đầu tư 1 màn hình Led P5 Full color có kích thước lớn (8640mmx4800mm), tổng diện tích 41,472m2, sử dụng loại bóng LED SMD1921 với tần số làm tươi cao (3840), đảm bảo hình ảnh mượt mà, sắc nét; Ốp tấm hợp kim nhôm nhựa ngoài trời (Aluminium) chịu thời tiết; phần viền mặt trước cắt CNC họa tiết mỹ thuật theo thiết kế; kết hợp tấm mica sữa xuyên sáng và hệ thống LED dây hắt cạnh chịu nước tạo hiệu ứng nhận diện nổi bật vào ban đêm; Hệ thống điều khiển màn hình led trực tuyến; Thiết bị âm thanh gồm 02 loa dãy tầng rộng, chuyên dụng ngoài trời và thiết bị amply.

+ Giải pháp thiết kế:

Giải pháp hoàn thiện: Công trình được sử dụng vật liệu hoàn thiện có cảm giác dễ chịu, gần gũi và thoải mái, đáp ứng công năng sử dụng của công trình cũng như hài hoà với kiến trúc xung quanh của công trình. Trụ, khung thép hoàn thiện sơn chống rỉ 1 lớp lót 2 lớp phủ màu xám. Mặt trước hoàn thiện hộp đèn hộp đèn kích thước 480x150x4580mm (khung thép hộp 20x40x1.2mm, gia cố bằng thép hộp 20x20x1.2mm, mặt sau và 2 bên bọc alu dày 3mm, trong hệ led mắt trâu 350 bóng, mặt trước 1 lớp ,mica trắng sữa dày 3mm và 1 lớp alu dày 3mm cắt cnc theo thiết kế). Viền bao quanh và mặt sau ốp tấm tôn đục lỗ lục giác dày 4.5dem, hoàn thiện sơn chống rỉ 1 lớp lót 2 lớp phủ.

Thiết bị: Đầu tư 1 màn hình Led P5 Full color có kích thước lớn (8640mmx4800mm), tổng diện tích 41,472m2, sử dụng loại bóng LED SMD1921 với tần số làm tươi cao (23840), đảm bảo hình ảnh mượt mà, sắc nét; Ốp tấm hợp kim nhôm nhựa ngoài trời (Aluminium) chịu thời tiết; Hệ thống điều khiển màn hình led trực tuyến; Thiết bị âm thanh gồm 02 loa dãy tầng rộng, chuyên dụng ngoài trời và thiết bị amply.

+ Giải pháp thiết kế kết cấu.

Giải pháp thiết kế phần móng: Căn cứ tính toán, tư vấn thiết kế chọn giải pháp móng đơn kích thước 2000x2000x500mm, cổ móng kích thước 1000x1000x2000mm.

Giải pháp thiết kế phần thân: Hệ kết cấu chịu lực chính phần thân của công trình là khung thép (2 chân trụ thép tròn D600x14mm. Khung chính thép V100x100x10mm kết hợp V50x50x5mm, hệ khung gia cố để đặt tấm led sử sung thép hộp mạ kẽm 40x40x1.8mm và hộp 20x40x1.8mm liên kết bằng mối hàn. Liên kết với trụ và khung chính bằng bản mã thép 800x800x20mm liên kết bằng 32 bulong m30x70mm. Liên kết hệ khung trụ với móng BTCT bằng hệ 32 bulong M30x1500mm và bản mã thép D900x20mm khoét D572mm).

+ Giải pháp thiết kế điện.

Hệ thống cấp nguồn: Mô tả chính thiết kế hệ thống điện cấp nguồn: Hệ thống tủ điện chính MSB đặt tại vị trí cột bảng Led. Từ tủ điện chính MSB sẽ

cấp điện đến các tủ điện phân phối các thiết bị thông qua dây dẫn Lắp đặt dây CXV/DSTA 4x16mm2 - 0.6/1KV luồn trong ống HDPE 65/50

Nguồn điện cho các khối công trình chủ yếu phục vụ cho bảng led điện tử ngoài trời

+ Chống sét, tiếp địa cho công trình: Hệ thống chống sét: sử dụng kim thu sét phát tia tiên đạo lắp tại vị trí cao nhất của tòa nhà, bán kính bảo vệ Rbv = 64m, hệ thống bải tiếp địa thoát sét sử dụng các cọc thép mạ đồng D16, L=2.4m, bãi có giá trị điện trở đạt dưới 10 Ohm tại tất cả các thời điểm được đo trong 1 năm. Hệ thống tiếp địa an toàn: Bãi tiếp địa sử dụng các cọc thép mạ đồng D16, L=2.4m, có giá trị điện trở đạt dưới 4 Ohm tại tất cả các thời điểm được đo trong 1 năm.

Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã Trà My, Nhà văn hóa thôn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã để các tổ chức, đơn vị và Nhân dân được biết, theo dõi và giám sát quá trình triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Ban thường trực UBMTTQVN xã;
- UBND xã (báo cáo);
- Phòng Kinh tế xã;
- Thôn Trung Thị;
- Trang thông tin điện tử xã Trà My;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI
X. TRÀ MY - T.P ĐÀ NẴNG

Ngô Phạm Như Quỳnh

tuyetnt55 - 07/10/2026 08:33:06 - tuyetnt55 - tuyetnt55 - tuyetnt55